

1. 数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	積算数量	当初数量	備考		
橋梁下部	橋台工	下部工	床掘(掘削)	土砂 護岸分含む	㎡	275.1	275			
			埋め戻し	護岸分含む	㎡	82.8	83			
			土砂等運搬	護岸分含む	㎡	183	183			
			残土等処分	護岸分含む	㎡	183	183			
			基面整正	橋台部のみ	㎡	7.3	7			
			基礎材	橋台部のみ	㎡	6.9	7			
		既製杭工	鋼管杭(材料費)	小径つばさ杭 Φ400 羽根つきΦ600 L=29.5m 銅バンド(1個)・仮蓋 (t3.2、4枚)含む	本	4	4			
			鋼管杭(施工費)	小径つばさ杭 Φ400 羽根つきΦ600 L=33m 4(箇所/本)溶接	本	4	4			
			杭頭処理費	杭頭金具取付費(ずれ 止め、鉄筋かご設置)含 む	箇所	4	4			
		橋台躯体工	コンクリート(底版)	24-12-40(高炉)	㎡	10.2	10			
			コンクリート(躯体)	24-12-25(高炉) 堅壁及びパラペット	㎡	6.9	7			
			均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	㎡	6.9	7			
			型枠(底版)	無筋・鉄筋構造物	㎡	14.3	14			
			型枠(躯体)	無筋・鉄筋構造物	㎡	16.9	17			
			型枠(均しコンクリート)		㎡	0.9	1			
			目地板	t=20mm	㎡	4.8	5			
			鉄筋	SD345 D13	t	0.204	0.2			
			鉄筋	SD345 D16~25	t	0.567	0.6			
			アンカーバー 箱抜き	Φ150	m	1.5	1.5			
			仮設工	土留・仮締切工	鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ:10m 鋼矢板打込長:9.5m 平均鋼矢板引抜長:9.5m	枚	19	19	
	交通管理工	交通誘導警備員			人工	160	160			
	施工ヤード整備工	盛土		4.0m以上 山土	㎡	229	229			
		盛土締切撤去		山土 片切掘削	㎡	86.8	87			
		大型土のう(製作・設置)		山土	袋	158	158			
		大型土のう(撤去)		山土	袋	158	158			
		土砂等運搬		山土 片切掘削	㎡	158	158			
		整地		敷均し(ルーズ)	㎡	158	158			
		吸出し防止材			㎡	242.5	243			
		敷鉄板		22×914×1829 118枚 120日 設置・撤去 賃料	㎡	196.0	196			
	築堤・護岸	法覆護岸工		コンクリートブロック工	コンクリートブロック(間知) ブロック積	ブロック積 控35cm	㎡	11.2	11	
					現場打基礎コンクリート	現場打ち基礎 控35cm	m	3.0	3	
					緑化ブロック積	環境配慮型護岸	㎡	3.6	4	
					鉄筋コンクリート台付管	PD-D400	m	5.1	5	
					現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)型枠費含む	㎡	2.2	2	
					基面整正		㎡	11.1	11	
					現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)型枠費含む	㎡	10.4	10	
			目地板		t=20mm	㎡	3.0	3		
			目地板		t=10mm	㎡	9.58	10		
			基面整正			㎡	28.4	28		
			擁壁護岸工		場所打擁壁工	重力式擁壁	18-8-40(高炉) 型枠費・目地板・水抜パイ プ・透水マット含む	㎡	21.5	22
		視線誘導標		再利用		本	1	1		
		基礎材				㎡	26.4	26		
		基面整正				㎡	26.4	26		
		構造物撤去工		構造物取壊し工	コンクリート取壊し 運搬処理	無筋構造物	㎡	23.1	23	
					コンクリート取壊し 運搬処理	鉄筋構造物	㎡	2.2	2	
					人力積込	コンクリート塊	㎡	25.3	25	
		共通仮設	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費	敷鉄板 運搬・積込・取卸し 289(kg/枚)×118(枚)	t	34.1	34	
組立解体輸送費	鋼管杭				セット	1	1			
事業損失防止施設費	超音波試験費				箇所	1	1			
	浸透探傷試験費			有資格者	箇所	2	2			
	浸透探傷試験費			自主検査	箇所	13	13			